


## Coffret de chantier triphasé 4P 16A+1PC 3P+N+T



Coffret étanche 14 modules IP65 dim. 440 x 305 x 120 mm. Interrupteur différentiel 4P, 63 A, 30 mA, type AC. Disjoncteur 3P+N, 32 A, 6 kA selon NF EN 60 947-2. 2 disjoncteurs 1P+N, 20 A, 3 kA. Disjoncteur 1P+N, 2 A, 3 kA. Voyant modulaire rouge « présence tension ». Arrêt d'urgence à déverrouillage rotatif. Prise de courant 3P+N+T brochage normalisé CEI 309. 32 A, 400 V, IP 44. 4 prises de courant 2P+T, 16 A, 230 V, IP44. Presse-étoupe M20 x 1,5, IP67, en partie basse. Bornier de terre IP2x.

Prix catalogue

À partir de

**299,95€ HT**



SCANNEZ-MOI